

Służby pracują na Bulwarze



[1]

6 listopada 2023 roku kontynuowane były prace związane z punktowym wypompowywaniem wody z wykopu archeologicznego na Bulwarze Filadelfijskim. W dalszej kolejności wykonane zostanie dodatkowe tymczasowe zabezpieczenie studni, tak aby nie doszło do kolejnego rozszczelnienia.

Rozszczelniona studnia kanalizacji deszczowej spowodowała dopływ wód do otwartego wykopu archeologicznego na Bulwarze Filadelfijskim. **Woda w wykopie pochodziła z opadu bezpośredniego, ze spływu powierzchniowego oraz dopływu bocznego wód gruntowych od północy, z terenu Zespołu Staromiejskiego, który jest położony powyżej. Dodatkowo od wschodu, przedostały się wody z nieukończonej kanalizacji deszczowej.** Tam, gdzie w podłożu występują grunty przepuszczalne, wody opadowe wsiąkają stosunkowo szybko, natomiast głębokie wykopy na Bulwarze miejscami dotarły do spągu (tj. dolna powierzchnia warstwy skalnej) praktycznie nieprzepuszczalnych iłów miopliocenu, stąd jedynym rozwiązaniem było wypompowanie wody.

Utrzymanie terenu odkrywkowych badań archeologicznych i sposób ich zabezpieczenia przed działaniem czynników zewnętrznych, w tym i atmosferycznych uzależniony jest od przedmiotu prowadzonych badań i powinien być adekwatny do jego charakteru i właściwości. Wytyczne w tym zakresie powinny być sformułowane przez służby archeologiczne prowadzące badania i sprawujące nadzór nad terenem. Zważywszy, że przedmiotem badań są podziemne elementy budynków i budowli należy założyć, że oddziaływanie wód opadowych w warunkach dodatniej temperatury w ciągu doby nie powinno mieć negatywnego wpływu na ich stan, zapobiegawczo usunięto nagromadzoną i zalegającą w wykopach wodę w możliwie najszybszym czasie, głównie aby zapobiec wypłukiwaniu gruntu z miejsc sąsiadujących z zachowanymi fragmentami fundamentów.

W związku z zagrożeniem zalaniem wykopu w poniedziałek, 6 listopada br., pracownicy Toruńskich Wodociągów realizowali prace związane z punktowym wypompowywaniem wody z wykopów archeologicznych. [Była to kontynuacja działań, które rozpoczęto 4 listopada br.](#) [2] W najbliższych

dniach, w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, **zostanie też wykonane dodatkowe tymczasowe zabezpieczenie sieci kanalizacji deszczowej, tak aby wodę odprowadzić do kanału burzowego w sąsiedztwie.**

- Zabezpieczenie będzie polegało na wykonaniu wpięcia nowowypudowanej studni, znajdującej się przy wykopie, w istniejącą studnię w kanale burzowym. W ten sposób, do czasu dokończenia całej instalacji deszczowej, uzyskamy tymczasowy upust wód gruntowych do istniejącego układu kanalizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w momencie w którym spadnie deszcz woda nie będzie zalegać w studniach i wlewać się do wykopu tylko do kanału burzowego - mówi Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia.

W odniesieniu do pojawiających się w mediach doniesień dotyczących zabezpieczenia odkrytych murów pragniemy zaznaczyć, że do miasta nie wpłynęło pismo WKZ o zabezpieczenie terenu przed warunkami atmosferycznymi oraz o zabezpieczenie studzienki. Ostatnie pismo z 26 października br. mówi o przedstawieniu sposobu uporządkowania terenu po zakończonych badaniach archeologicznych.

Jednocześnie informujemy, że dzisiaj **na wniosek Urzędu Miasta Torunia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przekazał nam koncepcję zabezpieczenia reliktyw kompleksu św. Ducha napisaną przez grupę profesorów.** Dokument będzie teraz analizowany. Uniwersytet Mikołaja Kopernika poprosił też o zgodę na przeprowadzenie dodatkowych prac weryfikacyjno-sondazowych. Umowa w tej sprawie jest procedowana.

fot. Wydział Inwestycji i Remontów UMT

Odnośniki:

[1]

https://www.torun.pl/sites/default/files/385541251_254904750536847_5458388393326858896_n.jpg

[2] <https://www.torun.pl/pl/wykop-archeologiczny-zabezpieczony>